

Výkaz výmer

Stavba: Asfaltovanie miestnej komunikácie - Robotnícka ul."

Objekt: Valaská - miestne komunikácie

Časť: Robotnícka ul.

Objednávateľ: obec Valaská

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Valaská

Spracoval:

Dátum:

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

0,00

Zemné práce

0,00

1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 904,000		0,00
2	Zarovnanie styčných plôch	m	154,000		0,00

Komunikácie

0,00

3	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	2 290,000		0,00
4	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení v hr. 20 - 50 mm	m2	2 290,000		0,00
5	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	2 720,000		0,00
6	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 720,000		0,00

Rúrové vedenie

0,00

7	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením/znížením mreže	ks	11,000		0,00
8	úprava jestvujúcich poklopov	ks	4,000		0,00

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

9	Pružná asfaltová zálievka (styk novej a pôvodnej vrstvy vozovky)	m	110,500		0,00
10	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	48,000		0,00
11	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na medziskládku do 1 km	t	238,000		0,00
12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na medziskládku za každý ďalší 1 km	t	1 190,000		0,00

Celkom

0,00