

Odberateľ:			Spracoval:				
Projektant:			Ks:				
Dodávateľ: ...			Dátum:				
Zákazka Obnova vojnového hrobu č. 5090860002							
Objekt C-KN číslo 902/1 k.ú. Valaská							
Prehľad rozpočtových nákladov							
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť
		Práce HSV					
		ZEMNÉ PRÁCE - ZELEŇ					
1/A 1	119001101	Frézovanie pňov	ks	3,000	0,00	0,00	0,000
1/A 1	119001102	Odstránenie exist.krov aj s koreňom (malá guľatá tuja 6ks, borievka 1ks)	ks	7,000	0,00	0,00	0,000
1/A 1	119001103	Presadenie exist.pokryvných krov	m2	12,000	0,00	0,00	0,000
1/A 1	119001104	Nová výsadba TILIA CORDATA RANCHO - výkop, hnojivo, zálievka, humus, mulč, podpera	ks	2,000	0,00	0,00	0,000
1/A 1	119001105	Nová výsadba okrasný trávový záhon MISCANTHUS SINENSIS - výkop, hnojivo, zálievka, humus, mulč	m2	7,000	0,00	0,00	0,000
1/A 1	119001106	Prerovnanie nerovností terénu	m2	10,000	0,00	0,00	0,000
1/A 1	119001107	Zahumusovanie	m3	2,000	0,00	0,00	0,000
1/A 1	119001108	Výsev trávniku - parkový mix	m2	10,000	0,00	0,00	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE - ZELEŇ				0,00	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE - OPORNÝ MÚR JUH, VÝCHOD					
2/A 2	285947211	Odstránenie oceľ. zábradlia	m	15,400	0,00	0,00	0,000
2/A 2	285947212	Odstránenie exist. oporných bet./kamenných múrov	m3	8,500	0,00	0,00	0,000
2/A 2	285947213	Výkop základov	m3	32,500	0,00	0,00	0,000
2/A 2	285947214	Betonáž základového pásu 850x400mm	m3	6,500	0,00	0,00	0,000
11/A 1	285947215	Štrkové lôžko 100mm	m3	0,800	0,00	0,00	0,000

14/C 1	285947216	Betonáž oporného múru ŽB hr. 250mm	m3	8,600	0,00	0,00	0,000
14/C 1	285947217	Dobetonávka bočnej časti op. múru pri schodiskovom ramene	m3	0,150	0,00	0,00	0,000
14/C 1	285947218	Zásyp kamenivom 0-63	m3	24,000	0,00	0,00	0,000
14/C 1	285947219	Zahumusovanie	m3	3,800	0,00	0,00	0,000
14/C 1	285947220	Výsev trávniku - parkový mix	m2	12,000	0,00	0,00	0,000
14/C 1	285947221	Čistenie exist.kameň.oporného múru východná strana	m2	26,000	0,00	0,00	0,000
14/C 1	285947222	Lokálne vysprávky uvoľnených kameňov 30%	m2	26,000	0,00	0,00	0,000
14/C 1	285947223	Prešpárovanie kameňoporného múru	m2	26,000	0,00	0,00	0,000
11/A 1	611421119	Priplatok za betónarske práce	%	187,130	0,00	0,00	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE - OPORNÝ MÚR JUH, VÝCHOD				0,00	0,000
		DROBNÁ ARCHITEKTÚRA					
14/C 1	385848224	Výkop na bet.základovú pätku 400x400x1000mm, 2ks	m3	0,350	0,00	0,00	0,000
14/C 1	385848225	Štrkové lôžko	m3	0,030	0,00	0,00	0,000
14/C 1	385848226	Betonáž základovej pätky 400x400x1000mm, 2ks	m3	0,320	0,00	0,00	0,000
14/C 1	385848227	Dodanie a montáž vlnkových stožiarov 6m s vnútorným vedením	ks	2,000	0,00	0,00	0,000
11/A 1	611421119	Priplatok za betónarske práce	%	9,850	0,00	0,00	0,000
		DROBNÁ ARCHITEKTÚRA				0,00	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE- CHODNÍK, SCHODISKO					
11/A 1	430321316	Čistenie tlakovou vodou	m2	45,150	0,00	0,00	0,000
11/A 1	430321317	Čistenie od nerovností po šalovaní	m2	35,150	0,00	0,00	0,000
11/A 1	430321318	Lokálne vysprávky bet.konštrukcií 10%	m2	35,150	0,00	0,00	0,000

11/A 1	430321319	Impregnácia povrchu BAUMIT UNI PRIMER	m2	35,150	0,00	0,00	0,000
11/A 1	430321320	Lepidlo s výstužnou mriežkou BAUMIT STARCONTACT + STARTEX	m2	35,150	0,00	0,00	0,000
11/A 1	430321321	Kamenný koberec NATURAL CREAM 2/4mm	m2	35,150	0,00	0,00	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE- CHODNÍK, SCHODISKO				0,00	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY - OBJEKT PAMÄTNÍKU					
11/A 1	611421110	Odstránenie ocel'.zábradlia	m2	10,200	0,00	0,00	0,000
11/A 1	611421111	Odstránenie exist.bet.stĺpikov	m3	0,364	0,00	0,00	0,000
11/A 1	611421112	Plošné obúchanie nesúdržných častí bet.konštrukcií do 5cm	m2	10,020	0,00	0,00	0,000
11/A 1	611421113	Čistenie tlakovou vodou	m2	31,500	0,00	0,00	0,000
11/A 1	611421114	Sanácia bet.konštrukcií systémom BAUMIT BETOSYSTEM	m2	10,020	0,00	0,00	0,000
11/A 1	611421115	Výkop pod bet.dosku	m3	0,820	0,00	0,00	0,000
11/A 1	611421116	Štrkové lôžko 100mm	m3	0,700	0,00	0,00	0,000
11/A 1	611421117	Betonáž ŽB dosky hr.15mm	m3	1,050	0,00	0,00	0,000
11/A 1	611421118	Vrchná vrstva BAUMIT BETOFINISH	m2	21,000	0,00	0,00	0,000
11/A 1	611421119	Příplatok za betónarske práce	%	14,690	0,00	0,00	0,000
11/A 1	998011001	Presun hmôt	%	743,000	0,00	0,00	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY - OBJEKT PAMÄTNÍKU				0,00	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE - ARTEFAKT (HVIEZDA), DOPRAVNÉ ZNAČENIE					
221/A 1	914501111	Čistenie tlakovou vodou	m2	10,600	0,00	0,00	0,000
221/A 1	914501112	Demontáž hviezd cca 250x250mm	ks	1,000	0,00	0,00	0,000

Rozpočet Obnova vojnového hrobu č. 5090860002 / C-KN číslo 902/1 k.ú. Valaská

221/A 1	914501113	Lokálne vysprávky ihlana pomníka pemrlovanie	m2	0,500	0,00	0,00	0,000
221/A 1	914501114	Obnova hviezdy	ks	1,000	0,00	0,00	0,000
221/A 1	914501115	Osadenie hviezdy	ks	1,000	0,00	0,00	0,000
221/A 1	914501116	Dočasné dopravné značenie	ks	4,000	0,00	0,00	0,000
221/A 1	914501117	Příplatok za renovačné práce	%	41,260	0,00	0,00	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE - ARTEFAKT (HVIEZDA), DOPRAVNÉ ZNAČENIE				0,00	0,000
		Práce HSV				0,00	0,000
		Montážne práce					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
R/R 0	M-21	Elektromontáž	sub	1,000	0,00	0,00	0,000
R/R 0	M-21	Výzbroj rozvádzača s podružným meraním	sub	1,000	0,00	0,00	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	0,000
		M-36 ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE - NOVÉ MADLO					
936/M36	360020681	Výroba a montáž ocelového madla dĺžky cca 18bm	m	18,000	0,00	0,00	0,000
936/M36	360020682	Jaklový profil 60x20x3mm	m	28,000	0,00	0,00	0,000
936/M36	360020683	Kotviace platničky 150x150x3mm	ks	10,000	0,00	0,00	0,000
936/M36	360020684	Náter madla v 3 vrstvách	m2	5,000	0,00	0,00	0,000
936/M36	360020685	Spojovací materiál	%	78,640	0,00	0,00	0,000
		M-36 ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE - NOVÉ MADLO				0,00	0,000
		Montážne práce				0,00	0,000
		Celkom v EUR				0,00	0,000